

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0006148
DATA: 01/02/2021
OGGETTO: Intervento di lavori di posa dissuasori per piccioni e bonifica materiale organico c/o
Residenza La Luna – Via Quartieri 2 (FE) Cortile interno – SMART CIG:
Z513056542.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

CLASSIFICAZIONI:

- [07-07-07]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0006148_2021_Lettera_firmata.pdf:	Peressotti Giovanni	D3C31BA75193DF5612FC3DC5244C56A0 A110AB6CBFAC71F6FFE64A07DC6269CF
PG0006148_2021_Allegato1.pdf:		E31812FF9712E59ACD38751FC918F9505 3F123D371CD4647836B6189707FF88C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E
PATRIMONIO
UFFICIO BUDGET

Paolo Chiarini - UO SERVIZIO
COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

Flavia Sani - Attivita' Tecnico e
Patrimonio

COPMA SERL
VIA VENEZIANI 32
44100 FERRARA (FE)

OGGETTO: Intervento di lavori di posa dissuasori per piccioni e bonifica materiale organico c/o
Residenza La Luna – Via Quartieri 2 (FE) Cortile interno – SMART CIG: Z513056542.

Nome Tecnico: Katia D'Andrea

Nuovo Centro Costo	Cespite su beni di proprietà	Cespite su beni di terzi	Classe del cespite	del Complesso immobiliare RER 2018	Indirizzo	Importo per Centro di Costo
110216		IMM87000	FSI	8	Via quartieri, 2	3.403,80

Nell'interesse dell'AUSL di Ferrara.

Premesso che:

Presso Alloggio "La Luna" di Via Quartieri, 2, la situazione di invasione di piccioni all'interno del cortile è diventata insostenibile per via del guano che imbratta buona parte del porticato e tutte le tubazioni che corrono sotto le finestre delle camere. Si rende necessario quindi, sia procedere ad un'approfondita pulizia



e igienizzazione dei luoghi nonché alla realizzazione di sistemi dissuasivi perché i volatili non tornino a stanziarsi regolarmente ricreando un ambiente insalubre. A seguito di sopralluogo si sono scelte le soluzioni proposte nel preventivo e che si pensa possano avere efficacia.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

A seguito dell'acquisizione agli atti del preventivo per lavori di posa dissuasori per piccioni e bonifica materiale organico c/o Residenza La Luna – Via Quartieri 2 (FE) Cortile interno (prot. AUSL n. 0003662 del 21/01/2021), si valuta che il costo delle prestazioni presentate dalla ditta Copma Scrl e riportate nella precedente tabella, è: 2.790,00 (IVA al 22% inclusa).

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL TECNICO

Il Preventivo fornito dalla Ditta esecutrice è stato valutato congruo dal tecnico di riferimento del SCTP Geom. Katia D'Andrea.

Con la presente, l'Azienda USL di Ferrara tramite il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, rende nota l'esigenza di affidare alla Ditta Copma Scrl con sede in Via Vittore Veneziani, 32 – 44124 Ferrara, tramite emissione di ordine, l'intervento posa dissuasori per piccioni e bonifica materiale organico c/o Residenza La Luna – Via Quartieri 2 (FE) Cortile interno.

FINANZIAMENTO

Il compenso risultante dal preventivo prot. AUSL n. 0003662 del 21/01/2021 pari ad € 2.790,00 + 613,80 IVA al 22 % = € 3.403,80, sarà attribuito al **fondo “Manutenzioni cicliche” C.E. 6550900401**, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo 2021.

Visto e considerato quanto sopra:

- si chiede di procedere all'emissione dell'ordine sulla procedura di contabilità aziendale per la quota relativa all'esercizio 2021 nei confronti della Ditta Copma Scrl con sede legale in Via Vittore Veneziani, 32 – 44124 Ferrara, **e-mail: posta@copma.it**

TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI E CONDIZIONI

Per l'esecuzione dell'intervento si assegnano 10 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della presente comunicazione.



Qualora, entro 10 giorni, l'Amministrazione non constatasse un principio di esecuzione dell'intervento richiesto, rimane facoltà della medesima procedere all'annullamento dell'Ordinativo emesso ed all'affidamento ad altro Fornitore, fatti salvi eventuali richieste di danni per ritardi nell'esecuzione e/o richieste di risarcimento, in relazione alla tipologia dell'intervento affidato ed alle conseguenze del medesimo sulla funzionalità dell'organizzazione sanitaria.

Rimane, altresì, facoltà dell'Amministrazione considerare l'inadempimento all'esecuzione del presente Ordinativo quale inadempimento contrattuale a termini della Convenzione Intercent-ER.


Distinti saluti

IL DIRETTORE
SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO
(Arch. G. Peressotti)

Firmato digitalmente da:

Giovanni Peressotti

Responsabile procedimento:
Giovanni Peressotti



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0003662
DATA: 21/01/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI POSA DISSUASORI PER PICCIONI E BONIFICA MATERIALE ORGANICO c/o R residenza La Luna – Via Quartieri 2 (FE) Cortile interno

CLASSIFICAZIONI:

- [07-09-02]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0003662_2021_USL - La Luna _PIC-DFZ_ - Rev.1.pdf.pdf:	23F54DDE1796BABDBFC2892C3B68CB72641BE24689AAB9B6 C8789663BA8628F6



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Ferrara 21 Gennaio 2021

Spett.le
USL di Ferrara
Via Cassoli 30
44122 Ferrara (FE)
alla c.a.:
Ufficio Tecnico
Geom. D'Andrea

Oggetto: SERVIZIO DI POSA DISSUASORI PER PICCIONI E BONIFICA MATERIALE ORGANICO
c/o Residenza La Luna – Via Quartieri 2 (FE)
- Cortile interno
Rev.1

Come accordi telefonici intercorsi siamo a sottoporre alla Vs. cortese attenzione il preventivo di spesa riguardante il servizio in oggetto.

Alleghiamo le condizioni tecniche - economiche vigenti suddiviso per aree di intervento.

In attesa di una Vs. gradita risposta restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti por-
gendo

Cordiali saluti.

Area Tecnica
Divisione Verde/DDD
Copma Scrl

SCHEMA TECNICA



La seguente proposta Tecnico-Economica è composta da più fasi operative in relazione alle diverse aree di intervento, c/o il cortile interno, e così codificate:

- 1 – Tettoia;
- 2 – Elementi architettonici balcone;
- 3 – Finestre Lavanderia-Bagno;
- 4 – Putrella sotto balconata;
- 5 – Tubazioni Tecniche (Omissis)
- 6 – Stanze di degenza (Omissis);

- **SERVIZIO DI DISINFEZIONE E BONIFICA MATERIALE ORGANICO (DFZ)**

Verrà eseguita una disinfezione pre-bonifica mediante l'erogazione di Sali Quaternari d'Ammonio in soluzione acqua all'1% miscelati con Piretroidi di Sintesi e l'ausilio di gruppo atomizzatore autocarrato e/o pompe a precompressione manuale.

La soluzione verrà erogata "a tappeto" su tutti i cumuli di materiale organico presenti.

I principi attivi utilizzati svolgeranno un'azione germicida contro i principali agenti patogeni per l'uomo e contro i batteri della fermentazione e putrefazione abbattendo nel contempo eventuali parassiti striscianti dovuti alla presenza di guano e volatili.

Si provvederà alla sgrossatura e rimozione del materiale organico dai punti oggetto di intervento con l'ausilio di attrezzature quali lancia a pressione montata su atomizzatore autocarrato e raschietti.

Considerando la natura acida del guano si presume che i manufatti resteranno macchiati nonostante la bonifica.

- **POSA DI RETE ORNITECNICA (PIC) - TETTOIA**

Su cavo di tensione, in acciaio inox da 2 mm, verrà installata la rete ornitecnica 12/6 antintrusione per piccioni di colore nero. Tale dispositivo è costituito da fili in polietilene ad alta densità stabilizzato contro i raggi UV per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, con trama intrecciata ed annodata avente maglia di 50x50 mm.

La rete andrà a proteggere la tettoia e macchine condizionatori. (Fig.1) e sarà disposta parallelamente al suolo.

Il dispositivo sarà fornito di cerniere (Fig.2), in corrispondenza della macchine UTA, per permettere al personale tecnico l'accesso per le attività di competenza.

Per l'esecuzione delle sopra indicate attività si impiegherà un trabatello su ruote o scala a libro.



Fig. 1 – Tettoia



Fig. 2 - Cerniere

- **POSA DI RETE ORNITECNICA (PIC) - ELEMENTI ARCHITETTONICI BALCONE**

Su cavo di tensione, in acciaio inox da 2 mm, verrà installata la rete ornitecnica 12/6 antintrusione per piccioni di colore nero. Tale dispositivo è costituito da fili in polietilene ad alta densità stabilizzato contro i raggi UV per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, con trama intrecciata ed annodata avente maglia di 50x50 mm.

La rete andrà a proteggere i possibili punti di appoggio posti tra gli elementi architettonici sotto il balcone (Fig.3).



Fig. 3 – n.6 Elementi Architettonici

- **POSA DI RETE ORNITECNICA (PIC) - FINESTRA LAVANDERIA - BAGNO**

Su cavo di tensione, in acciaio inox da 2 mm, verrà installata la rete ornitecnica 12/6 antintrusione per piccioni di colore nero. Tale dispositivo è costituito da fili in polietilene ad alta densità stabilizzato contro i raggi UV per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, con trama intrecciata ed annodata avente maglia di 50x50 mm.

La rete andrà a proteggere il davanzale delle finestre stesse (Fig.4).



Fig. 4 – Finestre Lavanderia-Bagno

- **POSA DI AGHI A RICCIO (PIC) – PUTRELLA SOTTO BALCONE**

Si provvederà al posizionamento di aghi a riccio in acciaio inox su base in policarbonato in corrispondenza della putrella posta sotto il balcone (Fig.5). Tali dispositivi verranno fissati mediante rivetti, o viti autopercoranti direttamente alla struttura metallica.



Fig. 5 – Putrella sotto balcone

QUALITA'

Al termine delle attività verrà consegnata la seguente documentazione:

- Bolle di esecuzione del servizio;
- Schede Tecniche e di Sicurezza dei Prodotti utilizzati;

I dissuasori utilizzati sono realizzati con materiali certificati CE e con tecniche costruttive tali da garantire la massima incruenza verso i volatili.

PROSPETTO ECONOMICO

COD. AREA	AREE DI LAVORO	IMPORTO
1	Tettoia	Euro 2.790,00
2	Elementi Architettonici Balcone	
3	Finestre Lavanderia - Bagno	
4	Putrella Sotto Balcone	
Importi IVA Esclusa		
ONERI PER LA SICUREZZA Art.95 c.10 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii ricompresi nei prezzi		